

Dodatek č.1 Smlouva o dílo č. L008-039

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Smluvní strana: Obec Hrušovany u Brna
Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 00281824
DIČ: CZ00281824
Zapsaná v obchodním rejstříku či zvláštní evidenci
Zastoupená: Ing. Mgr. Pavel Kadlec - starosta obce
dále jen „Objednatel“

2. Smluvní strana: Svoboda a syn, s.r.o.
Sídlo: Jahodová 524/62, 620 00 Brno
IČ: 25548531
DIČ: CZ25548531
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 513084000/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32482
Zastoupená: Michal Svoboda, prokurista společnosti
dále jen „Zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací a víceprací mimo původně dohodnutý rozsah stavebních prací a zároveň na změně termínu dokončení stavby.

III.

Cena

1. Na základě vystavených změnových listů číslo 1. a 2. došlo ke změně celkové ceny následovně:

Původní cena díla dle SOD:		
Celková cena díla bez DPH:	2 197 783,72	Kč
DPH ve výši 21%	461 534,58	Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 659 318,30	Kč

Realizované vícepráce, méně práce:

Změnový list č.1

cena za vícepráce bez DPH	94 503,81	Kč
DPH ve výši 21%	19 845,80	Kč
celková cena včetně DPH	114 349,61	Kč

Změnový list č.2

cena za vícepráce bez DPH	36 336,40	Kč
DPH ve výši 21%	7 630,64	Kč
celková cena včetně DPH	43 967,04	Kč

Nově sjednaná cena realizovaného díla po zohlednění méně prací a víceprací:

cena za vícepráce bez DPH	2 328 623,93	Kč
DPH ve výši 21%	489 011,02	Kč
celková cena včetně DPH	2 817 634,95	Kč

IV.

Termín zhotovení díla

1. Na základě tohoto dodatku se mění termín dokončení díla. Nový termín dokončení díla je stanoven do: 30.11.2022.

V.

Ostatní ujednání

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek schválila Rada obce Hrušovany u Brna na svém zasedání dne24.10.2022.....
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek obsahuje následující přílohy:


Příloha č.1 – změnové listy č.1 – 2, včetně položkových rozpočtů vícepráce

V Hrušovanech u Brna dne.....25.10.2022.....

V Brně dne 10.10.2022


.....
Ing. Mgr. Pavel Kadlec
starosta obce




.....
Svoboda a syn, s.r.o.
Jahodová 52, 602 00 Brno
PROVOZ: Sladovnická 20/6, 602 00 Brno
Tel: +420531012311, Fax: +420531025120
IČ: 25548531, DIČ: CZ25548531

Michal Svoboda
prokurista společnosti

Název akce "Hrušovany u Brna-propojení ulice Stávání"

Změnový list

číslo: ZL 1

1. **Objekt a oddíl stavby:** Navýšení kubatury podkladu, úprava poklopů, šachet, domovní dešťová vpust', zábrana na konci chodníku.

2. **Zpracovatel změnového listu:** Svoboda a syn, s.r.o., Petr Beránek

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Vyplynulo z nutnosti napojení stávající komunikace úpravou nivelity nové cesty a návazně úprava poklopů přípojek vody a kanalizace. Zapsáno v zápisu z kontrolního dne.

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**


Při výkopu kufru pro komunikaci na projektovanou výšku byl zjištěn rozdíl položení stávající komunikace proti projektu, proto na dorovnání výšek došlo k navýšení kubatury podkladních štěrků a nutnosti upravit uložení poklopů přípojek vody a poklopů kanalizace. Při kontrole staveniště bylo zjištěno svedení dešťového svodu RD do kufru komunikace. Z toho vyplynula nutnost napojení na dešťovou kanalizaci. Dále pak ukončení chodníku zábranou.

5. **Podklady k návrhu změny:**

Pro zpracování rozpočtu k tomuto změnovému listu byly použity položky z původního nabídkového rozpočtu a nové položky kalkulovány dle RTS.

6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

Provedení úprav nebude mít vliv na termín realizace.



Petr Beránek
zpracovatel ZL

Datum: 20.9.2022.



ing. Kamil Kocmánek
zástupce pro věci technické

7. **Rekapitulace nákladů**

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	94 503,81	114349,61

8. Stanovisko TDS:

Zvýšené množství realizovaných prací neovlivní konečný termín dokončení akce má však dopad na celkové náklady stavby.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti provedených prací na stavbě a ceny jsou v souladu s položkami RTS. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací.

TDI vzhledem k výše uvedené skutečnosti doporučuje mandantovi tento ZLč.1 odsouhlasit.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením.

Datum: 24. 9. 2022

Ing. Kamil Kocmánek
TDI

9. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 24. 9. 2022

Miroslav Rožnovský
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Popis stavby: 220906 - Hrušovany cesta

Popis objektu: 01 - poklopy a hrnce

Popis rozpočtu: 01 - cn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			30 535,00	32,3
8	Trubní vedení	HSV			21 234,00	22,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 325,60	12,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 380,00	6,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			493,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 501,09	22,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 239,12	1,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 165,00	1,2
M23	Montáže potrubí	MON			631,00	0,7
Cena celkem					94 503,81	100,0



Položkový rozpočet

S:	220906	Hrušovany cesta
O:	01	poklopy a hrnce
R:	01	cn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						30 535,00
1	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, parkovací stání 21,5m x 2m	m2	43,00000	125,00	5 375,00
2	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, komunikace 40m x 3,7m	m2	148,00000	170,00	25 160,00
Díl: 8 Trubní vedení						21 234,00
3	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 640,00	5 280,00
4	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	2,00000	1 983,00	3 966,00
5	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	24,00000	499,50	11 988,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						11 325,60
6	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením - dodávka a montáž	m	1,50000	1 800,00	2 700,00
7	919794441Raa	Úprava ploch kolem hydrantů v kamenivu do 2 m2	kus	24,00000	359,40	8 625,60
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 380,00
8	452112111R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 100 mm	kus	5,00000	451,50	2 257,50
9	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	5,00000	527,00	2 635,00
10	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	5,00000	297,50	1 487,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						493,00
11	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	5,00000	98,60	493,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 501,09
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	76,78960	280,00	21 501,09
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 239,12
13	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	1,00000	1 180,00	1 180,00
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07580	780,00	59,12
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 165,00
15	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	2,00000	237,50	475,00
16	553523114R	Koleno svodu d 100 mm pozink	kus	2,00000	345,00	690,00
Díl: M23 Montáže potrubí						631,00
17	230220018R00	Montáž číchačky na plynovod, DN 100	kus	1,00000	631,00	631,00



Název akce "Hrušovany u Brna-propojení ulice Stávání"

Změnový list

číslo: ZL č.2

1. Objekt a oddíl stavby: Zátěžové zkoušky podloží, úprava ochrany zemního hydrantu včetně značení, zábradlí místo zábrany na konci chodníku, úprava napojení zpomalovacího prahu.

2. Zpracovatel změnového listu: Svoboda a syn, s.r.o., Petr Beránek

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

K prokázání požadovaných parametrů. Napojení nové cesty na okolní terén. Požadavek investora na zábradlí. Zapsáno v zápisu z kontrolního dne.

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Pro prokázání únosnosti podkladu komunikace provedeny zátěžové zkoušky po vrstvách, tyto nebyly součástí položkového rozpočtu.

Při terénních úpravách by došlo k zasypání uzávěru podzemního hydrantu, proto byl uzávěr osazen ochranou skruží.

Místo původně domluvené ochranné zábrany je požadované plnohodnotné zábradlí.

Pro provedení zpomalovacího prahu je třeba upravit náběh komunikace.

5. Podklady k návrhu změny:

Pro zpracování rozpočtu k tomuto změnovému listu byly použity položky z původního nabídkového rozpočtu a nové položky kalkulovány dle RTS.


6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Provedení úprav bude mít vliv na termín realizace. Předpokládané zpoždění 30 dní.



Petr Beránek
zpracovatel ZL

Datum: 10.10.2022.



ing. Kamil Kocmánek
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	36 336,40	43 967,04

8. Stanovisko TDS:

Zvýšené množství realizovaných prací ovlivní konečný termín dokončení akce a má dopad na celkové náklady stavby.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti provedených prací na stavbě a ceny jsou v souladu s položkami RTS. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací.

TDI vzhledem k výše uvedené skutečnosti doporučuje mandantovi tento ZLč.2 odsouhlasit.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením.

Datum: 17.10.2022




Ing. Kamil Kocmánek
TDI

9. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 17.10.2022



Miroslav Rožnovský
subjekt pověřený výkonem funkce investora



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220906** **Hrušovany cesta**

Objekt: **02** **Vícepráce č.2**

Rozpočet: **01** **cn**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 110,40
PSV	14 796,00
MON	430,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 336,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 336,40 CZK
Základní DPH	21 %	7 630,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 967,04 CZK

v Hrušovany u Brna dne 17. 10. 2022



 Za zhotovitele





 Za objednatele

TPS Kocian

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			540,00	1,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 395,00	12,1
5	Komunikace	HSV			15 790,50	43,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			226,80	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			158,10	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 796,00	40,7
M23	Montáže potrubí	MON			430,00	1,2
Cena celkem					36 336,40	100,0



Popis stavby: 220906 - Hrušovany cesta

Popis objektu: 02 - Vícepráce č.2

Popis rozpočtu: 01 - cn

Položkový rozpočet

S:	220906	Hrušovany cesta
O:	02	Vícepráce č.2
R:	01	cn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						540,00
Díl: 1		Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních - zpomalovací práh	m	6,00000	90,00	540,00
						4 395,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	242111113R00	Osazení betonové skruže DN 1000	ks	1,00000	2 110,00	2 110,00
3	59225704R	Skruž betonová TBX 2-80/1000 přírodní	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
						15 790,50
Díl: 5		Komunikace				
4	561121111aa	Zátěžová zkouška podloží	kompl	3,00000	5 263,50	15 790,50
						226,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00000	37,80	226,80
						158,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,56464	280,00	158,10
						14 796,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
7	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením - dodávka a montáž	m	-1,50000	1 800,00	-2 700,00
8	767200002RA0	Zábradlí kovové pozinkované trubkové se svislou výplní - dodávka + montáž	m	3,60000	4 860,00	17 496,00
						430,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
9	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - vodovod (hydrant)	kus	1,00000	430,00	430,00

